Alapozási terv M=1:50
Alaprajz



Anyagminőségek:

Szer. beton:	C12/15
Vasbeton fal:	C25/30-XC2-16/F3
Vasbeton lemez:	C25/30-XC2-16/F3
Alapbeton:	C30/37-XA2-32/F2
Betonacél:	B500A (B.60.50)

Szigetelés és szigetelési csomópontok az építész szakági kiviteli tervek szerint!
Méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
A terv nem tartalmazza a gépészeti, elektromos áttöréseket.
A gépészeti, elektromos áttörések helye, mérete csak a statikussal történt egyeztetést követően a gépész tervek szerint!
Kitűzés építész tervek szerint!

Szakág: tervező	Szakág: tervező	Szakág: tervező
Megrendelő: NAGYKUN 2000 MG. ZRT. 5310 Kisújszállás, Petőfi u. 20-22.		
Munka megnevezése: Csomagolócsarnok építése Kisújszállás, külterület 0859/1 hrsz.		Léptékek: 1:50
		Tervfázis: Kiv. terv
Rajz megnevezése: Alapozási terv Alaprajz és részletek		Törzsszám:
		Dátum: 2017.09.
Tervező: Németh Csaba építőmérnök T-1/15-0629	Szerkesztő: Németh Csaba	Rajzszám: S-1.